FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX

Domaine de Suscinio – Projet de requalification des espaces publics de la voie d'accès au château et de ses abords

Août 2019

Commune de SARZEAU

DIRECTION DES ROUTES
ET DE L'AMÉNAGEMENT
Service Etudes Routières
et Grands Travaux

Objet de l'opération

Le projet de requalification de la RD 198A et de ses abords s'inscrit dans le cadre d'un programme global porté par les Elus du Département du Morbihan, en concertation avec la commune de SARZEAU, visant à mettre en avant toutes les composantes du site de Suscinio (château, marais, plage, étang, roselière, hameau de Kermoizan) pour développer tourisme et culture à l'intérieur d'un espace bien identifié.

Le périmètre des travaux porte sur le traitement de la RD198A qui mène et passe devant le château de Suscinio. La voie et ses abords sont concernés depuis le carrefour d'accès au site (RD198/RD198A) jusqu'au carrefour avec la rue de Kerglomirec.



Identification des secteurs de travaux

Désignation des intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département du Morbihan **Montant de l'opération :** 3 500 000€
Maîtrise d'œuvre : PHYTOLAB (Nantes – Dpt 44) et GEO BRETAGNE SUD (VANNES – Dpt 56)
Entreprises :
Lot 1 Terrassements, voirie, revêtement, réseau eau pluviale, soutènement et maçonnerie :
Groupement « Id Verde Agence de Vannes – Colas Centre Ouest » **2 202 000,00 € TTC**
Lot 2 Aménagement paysagers : Id Verde Agence de Vannes **821 880,00 € TTC**
Ces travaux seront coordonnés avec les interventions d'autres lots, menées en parallèle ou à la suite :

- Déplacements et constructions de réseaux divers, notamment l'éclairage public,
- Signalisation directionnelle.

Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan.

Caractéristiques du projet

Les travaux consistent à :

- Réaménager l'ensemble de la voie d'accès au château (RD198A) avec, sur la partie passant dans Kermoisan et devant le château, la création d'une zone de rencontre à 20 km/h associée à un traitement très qualitatif de l'espace public. Une placette sera aménagée dans le cœur du hameau de Kermoisan ainsi qu'un parvis/belvédère en face du château
- Réaménager les espaces de stationnement (en entrée de site et reprise du stationnement de l'étang qui sera réservé à l'accueil des cars
- Réaménager sur la RD 198 du carrefour d'entrée au site (RD198/RD198A/VC)
- Relier les liaisons piétonnes et cycles existantes ou en projet dans le périmètre immédiat

Organisation des travaux

La durée prévisionnelle des travaux est de 2 ans et demi. Les travaux démarreront le 09/09/19.
Les travaux seront suspendus environ de fin avril à début septembre, période d'affluence touristique.
Egalement pour limiter l'impact sur les usages et le cadre de vie, ils seront réalisés par secteur selon l'hypothèse actuelle de phasage suivante :

- Secteur 3, parking nord : septembre à décembre 2019
- Secteur 2, du sud du carrefour d'entrée jusqu'à la rue Er Dilost : janvier à février 2020
- Secteur 4, hameau de Kermoizan : mars à avril 2020 / Finitions septembre à mi-novembre 2020
- Secteurs 5 et 6, parking existant et route devant le château : novembre 2020 à février 2021
- Secteur 6bis, parvis et belvédère face du château et chemin vers les marais : mars à avril 2021
- Secteur 7, voie au sud du château et rue de Kerglomirec : septembre 2021
- Secteurs 1 et 1bis, carrefours sur la RD198 : mi-septembre 2021 à décembre 2021

Information et déviations durant les travaux

Les travaux nécessiteront lors de la réalisation de certaines phases la mise en place d'une déviation ou d'une circulation alternée, notamment :

- Pendant les travaux sur le secteur 2 (voie d'entrée au domaine) : déviation via les voies communales Est pour accès vers Kermoisan, château, Kerglomirec, plage
- Pendant les travaux sur le secteur 4 dans le hameau de Kermoisan : déviation via la voirie du parking de l'étang
- Pendant les travaux sur le secteur 7, Kerglomirec : accès à la plage via les voies communales Est
- Pendant les travaux sur les secteurs 1 et 1bis, carrefours de la RD198 : alternat de circulation sur la RD198 (déviation uniquement lors de la réalisation de la couche de roulement)

A minima, un accès piéton sera maintenu vers les commerces et vers les habitations pendant toute la durée des travaux de la phase travaux qui les concerne.

Afin de présenter plus en détail le déroulement du chantier, une réunion d'information à destination des riverains et personnes directement concernés par les travaux sera organisée le :

Lundi 2 septembre 2019, à partir de 18h00
salle Armorique (Centre culturel L'Hermine) à SARZEAU

Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers : restez vigilant et respecter les agents qui interviennent sur les chantiers dans le but d'améliorer les conditions de circulation.